ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW
I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH
DO PRZYKANALIKÓW

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości BUDZISZEWICE gm. BUDZISZEWICE ETAP I

1. PRZEWIERTY

- Rurą osłonową ϕ 279 mm, rurociąg przewodowy ϕ 160 mm

3 szt. x	9 m	=	27 m
9 szt. x	8 m	=	72 m
26 szt x	7 m	=	182 m
4 szt x	6 m	=	24 m
Razem:			**305 m**

Kategorie gruntu :

II – 60%
III – 40%

Opracował :

ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW
I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH
DO KOLEKTORÓW

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości BUDZISZEWICE gm. Budziszewice
ETAP I

I. RUROCIĄGI SANITARNE

- Przewiert rurą osłonową ϕ 408 mm, rurociąg przewodowy ϕ 250 mm

2 szt. x 5 m = 10 m
1 szt. x 7 m = 7 m
Razem: 17 m

- Przewiert rurą osłonową ϕ 356 mm, rurociąg przewodowy ϕ 200 mm

4 szt. x 8 m = 32 m
1 szt x 7 m = 7 m
2 szt x 6 m = 12 m
Razem: 51 m

II. RUROCIĄGI TŁOCZNE

- Przewiert rura osłonową ϕ 219 mm

1 szt. x 6 m = 6 m

Odwodnienie wykopów igłofiltrami wg dokumentacji geologicznej, głębokość zalegania wody gruntowej wynosi 2,5 m do 4,0 m p.pt na trasie projektowanych kolektorów. Ilość nawodnionego gruntu określono /analizując poszczególne kolektory/. jak poniżej :

Kolektor	Ilość gruntu nawodnionego
S – 1	390 m^3
S – 9	50 m^3
S – 11	50 m^3
S – 28	154 m^3
Razem:	**644 m^3**

Pompowanie wody 4,5 x 48 godz. x 6,44 = 1 391 rg

Kategorie gruntu :

II – 60%
III – 40%

Opracował :