ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH DLA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYKANALIKAMI ETAP I
M. BUDZISZEWICE GMINA BUDZISZEWICE

RUROCIĄGI SANITARNE

Nazwa kolektora	Dł. Kolektora kanalizacyjnego [m]		Wykop ręczny głęb. 1,5-3,0 m	Pow.ścianki stalowej głęb. do 3,0 m	Wykop mechan. w obudowie stalowej	Pow. obud. stal. przy wykopie mech.	Wywóz urobku z załadow. na odl. 2 km	Dowóz pospółki na wymianę gruntu na odl. 2 km	Dowóz pospółki z odl. 2km na podsypkę	Długość odcinka podtopionego	Remont nawierz.przy robotach na przykanalikach					Mecha-niczne zasyp. wykopów	Ręczne zasyp. wykopów głęb. 1,5 m - 3,0 m	Mechaniczne i ręczne zagęszcz. urobku	Rozplant. nadmiaru urobku	Kolizja z uzbrojeniem podziemnym			
	PCV o śr. 200 mm	PCV o śr. 250 mm									asfaltowa	nakładka asfaltowa	trylinkowa beton	z płyt chodnik.	z kostki brukowej					Razem	w tym kabel elektr.	kabel telefon.	inne
	[m]	[m]	[m3]	[m2]	[m3]	[m2]	[m3]	[m3]	[m3]	[m]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m3]	[m]	[m3]		[szt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
S - 1	266,2	899,0	1 065	2 029	2 486	4 734	1168	950	175	650	930	1800	-	50	-	2333	1000	3333	1168	17	3	1	13
S - 1A	9,2	-	17	35	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	16	1	1	-	-	1
S - 3	46,0	-	99	199	-	-	62	59	2	-	27	230	-	-	-	-	96	96	62	1	-	-	1
S - 8	199,0	-	120	239	279	559	36	-	30	-	-	-	-	-	-	253	110	363	36	1	1	-	-
S - 9	330,1	-	231	463	540	1 079	675	615	50	120	330	2310	50	260	-	498	213	711	675	2	1	-	1
S - 10	131,5	-	78	157	183	365	234	210	20	-	131	910	15	100	-	166	71	237	234	1	-	1	-
S - 11	614,7	-	437	863	1 019	2 037	1311	1200	92	120	300	1 400	30	70	-	941	404	1345	1311	4	-	1	3
S - 27	312,4	-	220	441	515	1 030	497	440	47	-	250	1500	-	320	-	475	203	678	497	1	-	-	1
S - 28	686,9	-	587	1 187	1 397	2 794	1525	1400	103	220	550	3500	20	20	-	1310	560	1870	1525	6	1	-	5
Razem	**2 596,0**	**899,0**	**2 854**	**5 613**	**6 419**	**12 598**	**5 509**	**4 874**	**520**	**1 110**	**2 518**	**11 650**	**115**	**820**	**-**	**5 976**	**2 673**	**8 649**	**5 509**	**34**	**6**	**3**	**25**
Łącznie	**3 495,0 m**																						