ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH DLA KANALIZACJI SANITARNEJ

M. BUDZISZEWICE GMINA BUDZISZEWICE ETAP I

PRZYKANALIKI

Nazwa kolektora	Dł. Kanału bocznego		Wykop ręczny	Pow. obiudowy	Wykop mechan.	Pow. obud.	Średnia	Ilość	Średnia	Ilość	Średnia	Ilość	Wywóz	Dowóz	Dowóz	Remont nawierz.przy robotach na przykanalikach				Mecha-	Ręczne zasypanie	Mechaniczne	Rozplant.	Kolizja z uzbrojeniem podziemnym			
	PCV o śr. 200 mm	PCV o śr. 160 mm	głęb. do 3,0 m	ścianką stalową	w obudowie stalowej	stal. przy wykopie mech.	głębokość wykopu	studzienek przykanal. o śr.425 mm	głęb. studni przykanal. o śr.425 mm	sięgaczy	głębokość sięgaczy	przykanalików	urobku z załadow. na odl. 2 km	pospółki z załadow. na odl. 2 km na wym. gruntu	pospółki z odl. 2km na podsypkę	asfaltowa	trylinkowa beton	z płyt chodnik.	z kostki brukowej	-niczne zasyp. wykopów	wykopów głęb. do 3,0 m	i ręczne zagęszcz. urobku	nadmiaru urobku	Razem	w tym kabel elektr.	kabel telefon.	inne
	[m]	[m]	[m3]	[m2]	[m3]	[m2]	[m]	[szt]	[m]	[szt]	[m]	[szt]	[m3]	[m3]	[m3]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m3]	[m]	[m3]		[szt]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	25	26
S - 1	-	146,9	190	379	82	167	1,84	27	1,77	-	-	27	113	95	15	40	50	30	10	77	177	254	113	17	2	5	10
S - 3	-	2,8	5	10	-	-	1,77	1	1,70	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	4	1	1	-	-	1
S - 8	-	20,8	35	71	-	-	1,71	6	1,67	-	-	6	2	-	2	-	-	-	-	-	33	33	2	3	3	-	-
S - 9	-	87,0	111	223	48	95	1,83	13	1,78	5	1,66	18	61	50	9	-	-	60	15	45	103	148	61	30	-	15	15
S - 10	-	6,1	10	20	-	-	1,64	3	1,62	-	-	3	1	-	1	-	-	5	3	-	9	9	1	5	-	3	2
S - 11	-	131,1	162	325	72	139	1,77	20	1,69	-	-	20	136	120	13	60	30	15	15	67	151	218	136	43	-	18	25
S - 27	-	116,6	150	299	64	128	1,83	20	1,75	-	-	20	65	50	12	20	20	15	15	59	140	199	65	16	2	2	12
S - 28	-	167,0	218	424	93	181	1,81	32	1,69	-	-	32	115	95	17	-	60	15	15	87	204	291	115	8	-	4	4
Razem	**-**	**678,3**	**881**	**1 751**	**359**	**710**	**1,78**	**122**	**1,71**	**5**	**1,66**	**127**	**494**	**410**	**70**	**120**	**160**	**140**	**73**	**335**	**821**	**1 156**	**494**	**123**	**7**	**47**	**69**