


RG.271.4.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia.**

WYJAŚNIENIA/ZMIANA Nr 2
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

I.

Pytanie 1. Prosimy o sprecyzowanie warstw podbudowy pod nawierzchnią bieżni, w opisie widnieją zapis o podbudowie betonowej natomiast na załączonym przekroju przez warstwy widnieją kruszywa. Prosimy o sprecyzowanie który wariant jest obowiązujący.



EPDM gr.3-4 mm

SBR gr. 10mm

Podbudowa typu "ET" gr. 35mm

Warstwa wyrównawcza 0-4mm gr. 1cm

Kruszywo 0-31.5 gr. 20cm

Płasek gr. 20cm

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje nawierzchni betonowej. Podbudowa jak na przekroju z PFU.

Pytanie 2. Prosimy o informację z czego ma zostać wykonany sektor rzutu pchnięcia kulą, czy ma to być nawierzchnia trawiasta, czy nawierzchnia z mączki ceglastej – brak informacji w PFU.

Odpowiedź: Nawierzchnia trawiasta.

Pytanie 3. Zamawiający wskazał:

e) Piłkochwyty

Przewiduje się wymianę piłkochwytów. Siatki ochronne (piłkochwyty), wykonane z twardego polietylenu z węzłami, grubość splotu od 3 do 5mm

Prosimy o informację co należy wykonać w zakresie wymiany piłkochwytów:

- a. czy należy jedynie zdemontować i zamontować nową siatkę piłkochwytową zgodnie z opisem?
- b. Jeżeli tak jaki przyjąć wymiar oczka siatki PE?
- c. Jeżeli jednocześnie należy zamontować nowe słupy piłkochwytowe prosimy o informację o przekrojach minimalnych słupów, wysokości i długości piłkochwytu.

Odpowiedź. Należy wykonać zgodnie z opisem- należy zdemontować i zamontować nową siatkę. Siatka PE o oczkach 10x10cm. fi 3 mm min. Nie należy montować nowych słupów.

Pytanie 4. Przewiduje się wymianę trybun, prosimy o potwierdzenie, że wymianie ulegają jedynie miejsca siedzące w ilości 88 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami PFU, potwierdzamy wymianę miejsc siedzących w ilości 88 sztuk.

Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o przesłanie zdjęcia / ewentualnie wymiarów istniejącej trybuny na 88 miejsc siedzących. Pomoże to w wycenie wykonania zadania trybuny.

Odpowiedź: wymiary istniejącej trybuny ok. 44mx1,5 m.

Pytanie 6. Prosimy o skonkretyzowanie jaka nawierzchnia w chwili obecnej znajduje się na boisku wielofunkcyjnym, czy jest to sztuczna trawa z zasypem, czy jest to nawierzchnia poliuretanowa w ilości ok. 1332,50 m².

Odpowiedź: W chwili obecnej na boisku wielofunkcyjnym występuje nawierzchnia kauczukowo-poliuretanowa ok.1332,50m².

Pytanie 7. Zgodnie z PFU należy wykonać zadanie istniejących trybun konstrukcją samodzielną, zwracamy się z prośbą o podanie wymiarów dł. /wys./szer./ istniejących trybun – tak aby móc oszacować koszty wykonania zadania istniejących trybun.

Odpowiedź: Jak podano w odpowiedzi nr 5 wymiary istniejącej trybuny ok.44mx1,5m. Wymiary zadania oraz jego szczegóły określi Projektant w fazie wykonywania projektu

Pytanie 8. Prosimy o informację, czy na istniejącej bieżni jest wykonana instalacja odwodnienia, jeżeli jej nie ma czy należy przewidzieć ją w wycenie. Brak informacji w PFU.

Odpowiedź: Na istniejącej bieżni nie ma instalacji odwodnienia. Bieżnię należy odwodnić powierzchniowo.

Pytanie nr 9. Prosimy o informację czy na projektowanym boisku piłkarskim ze sztucznej trawy należy przewidzieć wykonanie drenażu? Brak informacji w PFU.

Odpowiedź: Boisko bez instalacji drenażu.

Pytanie nr 10. Proszę o podanie wymiarów boiska i żądanego natężenia oświetlenia.

Odpowiedź: Wymiary boiska zgodne z załącznikiem do PFU. Natężenie oświetlenia min. 75lx.

Pytanie 11. Ze względu na oczywiste przewymiarowanie kabla YKY 5x50 mm² proszę inwestora o zgodę na zastosowanie kabla aluminiowego i przekroju dobranym do obciążenia. Da to oszczędności rzędu 30000 zł.

Odpowiedź: Rodzaj oraz typ przewodów określi Projektant w fazie wykonywania projektu po przeprowadzeniu stosownych obliczeń.

Pytanie 12. Ile kamer należy zainstalować?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć 8 kamer.

Pytanie 13. Czy instalacja monitoringu będzie budowana od „0” czy może kamery mają być podłączone do istniejącego rejestratora?

Odpowiedź: Instalacja monitoringu będzie budowana od zera.

Pytanie 14. Zamawiający wskazał w PFU szereg dokumentów, które ma posiadać zaoferowana nawierzchnia poliuretanowa typu Sandwich. Z drugiej strony **brak** wskazania dokumentów, które miałyby potwierdzać spełnienie wymagań przez oferowaną trawę syntetyczną może spowodować problem z rzetelną realizacją zamówienia. Czy Zamawiający dla trawy syntetycznej będzie wymagał jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wymagane parametry wskazane w PFU? Jeśli tak to jakich?

Odpowiedź: Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie trawy syntetycznej opisane są w PFU i wykonawca ma obowiązek je spełnić. Natomiast wszelkie dokumenty wymagane przepisami prawa potwierdzające (np. certyfikaty, atesty), zastosowanie wymaganej

w PFU trawy syntetycznej wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć do wglądu w trakcie realizacji zadania na każde żądanie Zamawiającego. Obowiązany będzie również przekazać je przed odbiorem w komplecie dokumentów (patrz: postanowienia projektu umowy stanowiącego integralną część SWZ). Dotyczy to dokumentów odnośnie do wszystkich materiałów, wyrobów, urządzeń, w tym m.in. wskazanych w PFU z nazwy dokumentów jak i nie wskazanych z nazwy, a dotyczących trawy. Zamawiający nie widzi w związku z tym potrzeby zmiany PFU w tym zakresie i wskazania z nazwy dokumentów, które będzie wymagał. Niewskazanie w PFU dokumentów z nazwy nie zwalnia wykonawcy ze złożenia rzetelnej oferty i następnie z rzetelnej realizacji umowy (na etapie projektowania jak i wykonywania robót budowlanych). Nadto, już na etapie składania oferty, wykonawca w formularzu ofertowym oświadcza, że oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w swz, w tym w jej integralnych częściach: pfu, wzorze umowy, zgodnie z nimi oraz obowiązującymi przepisami prawa, wykonawca przedkłada ofertę kompletną-zawartość oferty określono w pkt.11.2 swz.

II. Zamawiający jednocześnie przedłuża termin składania ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w punkcie 12 i w punkcie 15 SWZ, mianowicie:

- **w punkcie 12 ppkt 12.2. SWZ przed zmianą jest:**
Termin składania ofert upływa w dniu **05 października 2022r. o godz.10:00**. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego.
- **w punkcie 12 ppkt 12.2. SWZ po zmianie jest:**
Termin składania ofert upływa w dniu **07 października 2022r. o godz.10:00**. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego.
- **w punkcie 12 ppkt 12.5. SWZ przed zmianą jest:**
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05 października 2022r. o godz.12:00**.
- **w punkcie 12 ppkt 12.5. SWZ po zmianie jest:**
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07 października 2022r. o godz.12:00**.
- **w punkcie 15 SWZ przed zmianą jest:**
Wykonawca składający ofertę jest nią związany **do dnia 03.11.2022r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- **w punkcie 15 SWZ po zmianie jest:**
Wykonawca składający ofertę jest nią związany **do dnia 05.11.2022r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

III. Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu . *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.09.2022r.*

Wójt Gminy

(-)Marian Holak

Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.